■ STEIN ■ ASPHALT ■ BETON

**Georg Huber**
**Inh. Josef Rappl GmbH & Co. KG**
Bahnhofstraße 10 | 92444 Rötz
Telefon: 09976 9413-0
Telefax: 09976 9413-60
E-Mail: info@huber-rappl.de

HUBER RAPPL
www.huber-rappl.de

# Sicherheitshinweise Schüttgut

**Inhalt**

**1. Transport**

**2. Zwischenlagerung**

**3. Arbeitsschutz beim Verladen und Entladen**

**4. Haftungsausschluss**

Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Zitate aus Normen und anderen Veröffentlichungen wurden zur besseren Verständlichkeit und aus Platzgründen teilweise gekürzt und vereinfacht dargestellt. Eine gewerbliche Nutzung, insbesondere für Ausschreibungen, Leistungsverzeichnisse und Gutachten, ist daher ausgeschlossen. Im Zweifelsfall ist ausschließlich der Originaltext der jeweiligen Norm oder zitierten Veröffentlichung maßgeblich.

Alle enthaltenen Informationen, technischen Daten, Definitionen, Auskünfte und Hinweise wurden nach bestem Wissen geprüft und zusammengestellt. Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir jedoch keine Haftung. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche abgeleitet werden.



HUBER RAPPL

**1. Transport**

Beim Befahren des Betriebsgeländes mit den Transportfahrzeugen sind den Anweisungen des Fachpersonals bezüglich Ladestelle und Fahrwegen Folge zu leisten. Die Beförderung und der Transport von Schüttgütern erfolgt in der Regel lose, da es sich um Materialien handelt, die aufgrund ihrer Beschaffenheit in großen Mengen schüttbar sind. Für die Verladung von Schüttgut kommen üblicherweise Flurbänder oder Kippvorrichtungen zum Einsatz, die das Material schnell und effizient befördern.

Je nach Art des Schüttguts wird das Transportmittel ausgewählt. Die Form und das Design des Transportmittels richten sich dabei nach den spezifischen Eigenschaften des Materials. So können verschiedene Ladungsträger und Transportmittel verwendet werden. Für den Transport auf der Straße werden beispielsweise Silofahrzeuge, Walking-Floor-Fahrzeuge oder Kipperfahrzeuge eingesetzt, die das Schüttgut sicher und effizient befördern. Allgemein ist es wichtig, zu beachten, dass das Schüttgut beim Transport nicht aus dem Transportfahrzeug herausfallen kann. Dafür sind bspw. Planen oder Netze zu verwenden, die dies verhindern. Um Stauben zu vermindern, kann das Schüttgut angefeuchtet werden. Es ist sicherzustellen, dass die zulässige Nutzlast und Achslast der Fahrzeuge nicht überschritten werden.

**2. Zwischenlagerung**

Bei der Zwischenlagerung von Schüttgut ist darauf zu achten, dass geeignete Lagerflächen genutzt werden, die fest, eben und tragfähig sind.

**3. Arbeitsschutz beim Verladen und Entladen**

Der Arbeitsbereich beim Verladen und Entladen von Schüttgut ist sorgfältig abzusichern und für Unbefugte zu sperren. Beim Entladen aus Kippfahrzeugen ist stets ein ausreichender Sicherheitsabstand einzuhalten, um Unfälle zu vermeiden. Bei Kippvorgängen muss darauf geachtet werden, dass der Untergrund fest und eben ist, um ein Umkippen des Fahrzeugs zu vermeiden.

**4. Haftungsausschluss**

Bei fehlerhafter oder unsachgemäßer Verwendung unserer Produkte, übernehmen wir keinerlei Gewährleistung für etwaige Konsequenzen.